



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Ημ/νία: 11/11/2025

Ταχ.Δ/νση: Γ. Διαλυνά 1
Πληροφορίες: Μεθενίτης Ανδρέας
ΤΗΛ. 2841340-824
Email: diaxeirisi@0529.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Γρ. Προμηθειών
ΚΟΙΝ
Οικονομικό Τμήμα

ΘΕΜΑ: Συντήρηση και επισκευή σε χώρους του νοσοκομείου.

Α. Επισκευή WC επισκεπτών ισογείου με εργασία και τοποθέτηση υλικών. Η επισκευή θα γίνει στο WC το οποίο έχει προθάλαμο και θα περιλαμβάνει.

Αποξήλωση ειδών υγιεινής-πλακάκια-2 κάσες πορτών-την επισκευή της ψευδοροφής που θα πρέπει να γίνει λόγο της κατασκευής του νέου δικτύου ύδρευσης, τα παλιά υλικά τα μπάζα ΚΛΠ θα απομακρυνθούν από τον χώρο του νοσοκομείου με έξοδα του συνεργείου.

Οι εργασίες με τα υλικά που θα πρέπει να γίνουν είναι.

Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, τοποθέτηση μόνωσης τσιμεντοκονίας, σοβάτισμα πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων, τοποθέτηση πλακιδίων με αρμό, τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής, λεκάνη νιπτήρας με την μπαταριά του και τον καθρέπτη του, καινούρια που θα τα ελέγξει η επιτροπή που έχει οριστεί, οι 2 πόρτες θα επισκευαστούν θα βαφτούν και θα τοποθετηθούν σε νέες κάσες αλουμινίου.

Προϋπολογισμός 4750 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Β. Επισκευή - αντικατάσταση υδραυλικών ειδών σε όλο το νοσοκομείο με την εργασία τους τοποθετημένα.

Θα γίνει αντικατάσταση σε όλους τους γωνιακούς διακόπτες νερού του νοσοκομείου και σε όλα τα σπιράλ, και όπου απαιτείτε θα χρησιμοποιηθούν μαστοί, θα αντικατασταθούν μπαταριές ντουζιέρας - νιπτήρων - μηχανισμοί για καζανάκια όλων των τύπων όπου αυτό απαιτείτε, και θα γίνουν επισκευές - καθαρισμός εξόδου σωλήνων σε διακόπτες που το νερό δεν έχει την απαιτούμενη πίεση. Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

Προϋπολογισμός 2300 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Γ. Κατασκευή νέας αποχέτευσης.

Η όλη εργασία αφορά την κατασκευή με όλα τα απαιτούμενα υλικά, αποχέτευσης και σύνδεση της με την κεντρική αποχέτευση του κτιρίου εξωτερικά. Με την δημιουργία νέου φρεατίου (με το κάλυμμα του όπως προβλέπετε για εξωτερικούς χώρους) στον εξωτερικό χώρο για την παράκαμψη του παλιού.

Προϋπολογισμός 1250 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Δ. Αλλαγή σιδηροσωλήνας κεντρικού δικτύου.

Αντικατάσταση σιδηροσωλήνας κεντρικού δικτύου στο Α υπόγειο του νοσοκομείου με εργασία και υλικά. Η επισκευή θα γίνει σε σημείο που υπάρχει ψευδοροφή. Μετά το τέλος των εργασιών η ψευδοροφή θα πρέπει να επιστρέψει στην προτεραία κατάσταση, σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επισκευαστεί από το συνεργείο.

Προϋπολογισμός 900 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Επί ποινής αποκλεισμού θα είναι η μη προσκόμιση βεβαίωσης επί τόπου επίσκεψης που θα σας δοθεί μετά την παρουσία σας στον χώρο του νοσοκομείου έτσι ώστε να λάβετε γνώση των εργασιών που περιγράφονται προς υλοποίηση.

Συμβατική υποχρέωση σας είναι ότι, μετά το τέλος των εργασιών οι χώροι θα παραδοθούν στην προτεραία κατάσταση με δαπάνη του αναδόχου.

ΓΡ.ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ