



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Ημ/νία: 19/3/2026

**Ταχ.Δ/ση:** Γ. Διαλυνά 1  
**Πληροφορίες:** Μεθενίτης Ανδρέας  
**ΤΗΛ.** 2841340-824  
**Email:** [texniki@0529.syzefxis.gov.gr](mailto:texniki@0529.syzefxis.gov.gr)

ΠΡΟΣ  
Γρ. Προμηθειών  
ΚΟΙΝ  
Οικονομικό Τμήμα

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μαρμάρινων σκαλοπατιών από ΤΕΠ έως τον χώρο στάθμευσης.

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τα εξωτερικά μαρμάρινα σκαλοπάτια πλαγίως των ΤΕΠ πρέπει να αποξηλωθούν και να αντικατασταθούν με νέα .

Υπάρχουν μεγάλες φθορές και ολόκληρα κομμάτια έχουν αποκολληθεί.

Παρακαλώ για την έγκριση δαπάνης 2950 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την τοποθέτηση νέων .

ΓΡ.ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Ημ/νία: 19/3/2026

**Ταχ.Δ/νση:** Γ. Διαλυνά 1  
**Πληροφορίες:** Μεθενίτης Ανδρέας  
**ΤΗΛ.** 2841340-824  
**Email:** [texniki@0529.syzefxis.gov.gr](mailto:texniki@0529.syzefxis.gov.gr)

ΠΡΟΣ  
Γρ.Προμηθειών  
ΚΟΙΝ  
Οικονομικό Τμήμα

**ΘΕΜΑ:** Αντικατάσταση μαρμάρινων σκαλοπατιών από ΤΕΠ έως τον χώρο στάθμευσης.

Αποξήλωση υφιστάμενων μαρμάρινων σκαλοπατιών και τοποθέτηση νέων, Καβάλας, χρώματος γκρι, πάχους πατήματος 3εκ., πάχους ριχτιού 2εκ, με αντιολισθηρή επεξεργασία αμμοβολής, με τα απαιτούμενα σκαλομέρια. Περιλαμβάνονται 25 σκαλοπάτια μήκους ακμής 1,25μ έως 1,35μ.  
Συνολικό κόστος: 2.950€+ΦΠΑ

- Επί ποινής αποκλεισμού θα είναι η μη προσκόμιση βεβαίωσης επί τόπου επίσκεψης που θα σας δοθεί μετά την παρουσία σας στον χώρο του νοσοκομείου έτσι ώστε να λάβετε γνώση των εργασιών που περιγράφονται προς υλοποίηση.

ΓΡ.ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ