

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ –  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ  
ΝΕΑΠΟΛΗΣ.

Ο έλεγχος των πυροσβεστήρων θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις (ενδεικτικά ΦΕΚ 58 / 20-01-2005) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στις υποχρεώσεις του μειοδότη περιλαμβάνεται η συγκέντρωση και μεταφορά των πυροσβεστήρων από τους χώρους του νοσοκομείου που είναι τοποθετημένοι (σε δύο ή περισσότερες φάσεις για να μην μείνουν χωρίς πυροσβεστήρες τα τμήματα) και η επανατοποθέτηση τους στα ίδια σημεία μετά τον έλεγχο ή αναγόμωση.

Θα τοποθετείται δακτύλιος ελέγχου στο λαιμό κάθε πυροσβεστήρα μετά από κάθε ετήσια συντήρησή τους (εκτός των πυροσβεστήρων CO<sub>2</sub>). Σε κάθε πυροσβεστήρα θα αναγράφεται η ημερομηνία ελέγχου ή αναγόμωσης καθώς και η ημερομηνία του επομένου ελέγχου. Ο περιοδικός έλεγχος, η συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων πραγματοποιείται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Κ.Υ.Α 618/43 ΦΕΚ Β'52/20.01.2005, Κ.Υ.Α 17230/671 Φ.Ε.Κ. Β'1218/01/09/2005 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Στις υποχρεώσεις του μειοδότη είναι να δοθεί συγκεντρωτικός πίνακας με τους πυροσβεστήρες που χρειάζονται αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή ή αντικατάσταση για οποιοδήποτε λόγο.

Ο μειοδότης θα πρέπει να κατέχει τα παρακάτω πιστοποιητικά:

1. Πιστοποιητικό και άδεια λειτουργίας Κέντρου Επανελέγχου Φιαλών
2. Πιστοποιητικό ISO 9001
3. Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου αναγόμωσης πυροσβεστήρων υψηλής και χαμηλής πίεσης
4. Πιστοποιητικά των υλικών αναγόμωσης

Η τιμή που θα προσφερθεί για τον έλεγχο θα είναι ανά τεμάχιο, για κάθε κατηγορία πυροσβεστήρα (π.χ. σκόνης 6 kg ή σκόνης 12 kg κλπ) Στο τέλος των εργασιών θα δοθεί χωριστή τιμή για την υδραυλική δοκιμή και για την αναγόμωση σε όσους πυροσβεστήρες απαιτήθηκε. Στην προσφορά θα αναφέρεται και η τιμή ανά τεμάχιο του κόστους εκάστης υδραυλικής δοκιμής και αναγόμωσης το οποίο θα χρεωθεί χωριστά κατόπιν ενημέρωσης από τον ανάδοχο προς την Τ.Υ. του Νοσοκομείου για την ποσότητα που απαιτήθηκε.

Καθ όλη τη διάρκεια του έλεγχου των πυροσβεστήρων το νοσοκομείο θα πρέπει να έχει διαθέσιμο τουλάχιστον το 50% του συνόλου των πυροσβεστήρων σε διάθεση προς άμεση χρήση.

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ WET CHEMICAL.**

- Ετήσια συντήρηση και έλεγχος συστήματος κατάσβεσης απαγωγού κουζίνας τύπου **wet chemical** όπου περιλαμβάνεται έλεγχος και συντήρηση σε πίνακα κατάσβεσης, μπαταριών, φιάλης κατάσβεσης, εντολών ενεργοποίησης, γραμμικού καλωδίου ανίχνευσης θερμοκρασίας, μπουτόν ενεργοποίησης και ακύρωσης, φαροσειρήνας, δοκιμές. **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 350 € χωρίς το ΦΠΑ. (Στην προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν συμπεριλαμβάνονται ανταλλακτικά που τυχόν χρειαστούν. Αν χρειαστούν θα γίνει Τεχνική Οικονομική έκθεση)**
- Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων ανίχνευσης και κατάσβεσης είναι εργασίες που εκτελούνται μόνο από μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό με απαίτηση της σφραγίδας του όπως όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ή η συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας από εμπόρους ή τεχνίτες.

**Ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο με αριθμό ΤΕΕ και να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα και τα προσόντα να εκτελεί:**

- Τον έλεγχο και τη συντήρηση συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης, εργασίες που πρέπει να πραγματοποιούνται από μηχανολόγο μηχανικό ή ηλεκτρολόγο μηχανικό, άρα ο προσφέρων θα πρέπει να είναι κάτοχος της αντίστοιχης ειδικότητας ή να είναι τεχνική εταιρεία που απασχολεί το προσωπικό με τις ειδικότητες αυτές το οποίο θα πραγματοποιήσει τους ελέγχους. **Έλλειψη των παραπάνω επιφέρει ποινή αποκλεισμού από τον Διαγωνισμό.**

**Συνολικός Προϋπολογισμός 978 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.**

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

