ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Ημ/νία: 18/11/2026

Ταχ.Δ/νση:Γ. Διαλυνά 1
Πληροφορίες: Μεθενίτης Ανδρέας
ΤΗΛ. 2841340-824
Email: texniki@0529.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Γρ.Προμηθείων
ΚΟΙΝ
Οικονομικό Τμήμα

ΘΕΜΑ: Ανακατασκευή WC Ακτινολογικού.

Η Ανακατασκευή του WC του Ακτινολογικού αφορά WC το οποίο δεν έχει προθάλαμο και θα περιλαμβάνει.

Την αποξήλωση των ειδών υγιεινής-πλακάκια-ντουζιέρα-καθρέπτης κλπ που θα πρέπει να γίνει λόγο της κατασκευής του νέου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης , τα παλιά υλικά τα μπάζα κλπ θα απομακρυνθούν από τον χώρο του νοσοκομείου με έξοδα του συνεργείου.

Οι εργασίες με τα υλικά που θα πρέπει να γίνουν είναι.

Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης εντός του WC (ζεστού-κρύου) και αποχέτευσης , τοποθέτηση μόνωσης τσιμεντοκονίας στο δάπεδο, σιφόνι στο δάπεδο , σοβάτισμα πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων, τοποθέτηση πλακιδίων με αρμό , τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής, λεκάνη με το καζανάκι της - νιπτήρας με την μπαταρία του και τον καθρέπτη του (μπαταρία ντουζιέρας και ντουζιέρα αν απαιτείτε) . Σώμα καλοριφέρ ιδίων θερμίδων με το παλιό με νέους διακόπτες και αντικατάσταση των σωλήνων του σώματος αν και για όσα μέτρα απαιτείτε.

Προϋπολογισμός 5940 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Επί ποινής αποκλεισμού θα είναι η μη προσκόμιση βεβαίωσης επί τόπου επίσκεψης που θα σας δοθεί μετά την παρουσία σας στον χώρο του νοσοκομείου έτσι ώστε να λάβετε γνώση των εργασιών που περιγράφονται προς υλοποίηση.

Συμβατική υποχρέωση σας είναι ότι, μετά το τέλος των εργασιών οι χώροι θα παραδοθούν στην προτεραία κατάσταση με δαπάνη του αναδόχου.

ΓΡ.ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ